



Lucernario de cubierta a cuatro aguas con  
perfilería de aluminio extrusionada.  
Acabado lacado, RAL según D.O.


Remate chimenea para lucernario, modelo Granada de Atosdin o similar, de 165x165cm. Extractores estáticos por efecto Venturi  
Fabricados en aluminio o acero inoxidable  
Acabado en color negro o natural (anodizado o plata).


Carpintería compuesta en sus cuatro  
ladros por fijos de aluminio anodizado con  
dobles vidrios laminados con cámara de  
aire 5+5/12/4+4. Acabado según D.O.

Vierteaguas en aluminio anodizado plegado de ancho de todo el muro. Acabado lacado, color según D.O.




D. 01  
Escala 1:25

D. 01  D. 02



SECCIÓN EE'  
Escala 1:100



Alzado

Sección

Cubierta

D. 02  
Escala 1:25

Claraboya de cúpula circular, base cuadrada de 150x150cm Trasparente, de la casa MAYDISA (o similar) fabricadas con extrusionado de acrílico de polimetilmetacrilato PMMA modificado de alto impacto. Con cúpula bivalva: dos cúpulas formando una cámara de aire intermedia.

ARQUITECTE: ALVARO HOMAR HORTIGÜELA  
C/ Socors 20A, taller 9 07002  
Palma de Mallorca

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR  
Plaça Ajuntament, 1, 07530  
Sant Llorenç des Cardassar, Illes Balears

PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL VESTIDORS DEL POLIESPORTIU DE SON CARRIO

Direcció: Carrer ALEGRIA 7, 07530. SON CARRIÓ. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR  
DETALLES CONSTRUCTIVOS e: 1/25



08

RIL 2017